

Dobrcz, 15.06.2021r.

POŚWIADCZENIE

Gmina Dobrcz ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz potwierdza, iż Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek, mające swą siedzibę przy ul. Strusiej 17, 85-447 Bydgoszcz, NIP 9671282579, wykonało w ramach umowy nr 70/2019 z dnia 30.04.2019r.:

dokumentację projektową dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 050216C na odcinku Nekla – Borówno“ (odcinek długości 3,55 km).

Elementy dokumentacji projektowej:

1. Branża drogowa

- a) Projekt budowlany
- b) Projekt wykonawczy
- c) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- d) Przedmiar robót, kosztorys inwestorski,
- e) Projekt stałej organizacji ruchu
- f) Projekt tymczasowej organizacji ruchu
- g) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji,
- h) Decyzja administracyjna: Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,

2. Branża teletechniczna (w zakresie przebudowy uzbrojenia telekomunikacyjnego kolidującego z projektem rozbudowy drogi oraz budowa kanału technologicznego):

- a) Projekt budowlany
- b) Projekt wykonawczy
- c) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- d) Przedmiar robót, kosztorys inwestorski,
- e) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji,

Informacje ogólne:

- 1. Termin wykonania ww. dokumentacji: 30.04.2019r. –11.06.2021r,
- 2. Kwota umowna brutto: 111.930,00 zł brutto.
- 3. Parametry techniczne drogi gminnej:
- 4. klasa funkcjonalno-techniczna:
- ul. Tęczowa, - „L“
- 5. Kategoria ruchu: KR-1

Urząd Gminy w Dobrczu
ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz
tel. +48 52 364 80 10, fax. +48 52 364 80 32
e-mail: dobrcz@dobrcz.pl, www.gminadobrcz.pl
NIP 554-12-97-971, REGON 000534256

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy O/Dobrcz 90 8142 1062 0000 0345 2000 0009

6. Długość przebudowywanej drogi: 3550 m

7. Projektowane elementy:

- jezdnia szer. 4,4 – 7,0m
- droga rowerowa szer. 2,0m
- parking o powierzchni 2535,0 m² z płyt ażurowych
- perony przystankowe i zatoki autobusowe
- zjazdy na posesje
- Odwodnienie- powierzchniowe, rowy chłonno-odparowujące, ścieki betonowe, ścieki przykrawężnikowe

8. Nawierzchnia:

- jezdnia: nawierzchnia bitumiczna
- droga rowerowa: nawierzchnia bitumiczna
- parking: płyty ażurowe

Elementy projektowane:

1. Roboty przygotowawcze: usunięcie humusu, rozbiórka elementów drogi;
2. Wycinka drzew i krzewów
3. Roboty ziemne: wykopy, nasypy
4. Koryta pod elementy konstrukcyjne
5. Frezowanie istniejących nawierzchni
6. Elementy odwodnienia drogi
7. Prefabrykowane ścieki betonowe
8. Elementy ulic: krawężniki, obrzeża betonowe, oporniki betonowe
9. Nawierzchnie jezdni, drogi rowerowej, parkingu, chodników
10. Regulacja wysokościowa urządzeń obcych,
11. Uporządkowanie terenów zielonych.
12. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu
13. Prace wykończeniowe.


Andrzej Berdych
WOJT GMINY DOBRCZ

Starszy Specjalista

mgr Katarzyna Ruszkowska