

Bydgoszcz, 10.06.2016 r.

POŚWIADCZENIE

Murowaniec Sp. z o.o. potwierdza, że firma Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek – Kostenecka, Paweł Szczuraszek z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Rekinowej 27/2 wykonywała dokumentację projektową dróg gminnych położonych w Murowańcu, gmina Białe Błota, o łącznej długości ok 815m, stanowiących działki nr 124/1 – 124/5 (ulice Strusia, Słowicza, Cyranki, Zięby i Albatrosa).

Usługa obejmowała następujące elementy:

Elementy dokumentacji projektowej:

1. Branża drogowa
 - a) Projekt budowlany
 - b) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji,
2. Sporządzenie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego
3. Procedura administracyjna: uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
4. Badania geotechniczne podłoża gruntowego
5. Branża elektryczna (projekt usunięcia kolizji- przebudowa istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w rejonie ulic Zięby, Albatrosa, Sójczej)
 - a) Projekt budowlany
 - b) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji.

Informacje ogólne:

1. Termin wykonania: 09.05.2014r. – 02.02.2016r,
2. Kwota umowna brutto: 28 659,00 zł brutto.
3. Parametry techniczne projektowanej drogi:
 - klasa funkcjonalno-techniczna: 'L'
 - kategoria ruchu: KR-1(ul. Strusia, Albatrosa), KR-2(ul. Słowicza, Zięby, Cyranki)
4. Długość projektowanych ulic: łącznie 914,0km
5. Ul. Strusia, Albatrosa –przekrój półuliczny, szer. jezdni 6,0m
Ul. Słowicza, Zięby, Cyranki – pieszojezdnie, szer. jezdni 5,0m
6. Chodnik jednostronny wzdłuż projektowanych ulic: Strusiej, Albatrosa, szer. 2,0m
7. Odwodnienie: powierzchniowe
8. Nawierzchnia:
 - Jezdnia ulic: nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm
 - zjazdy: nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm,
 - wyniesione skrzyżowania i progi zwalniające: kostka betonowa grub. 8cm
 - chodnik: kostka betonowa grub. 6cm.

Elementy projektowane:

1. Roboty przygotowawcze: usunięcie humusu, rozbiórka elementów dróg;
2. Wycinka drzewostanu
3. Roboty ziemne
4. Koryto pod elementy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazdów, chodnika,
5. Elementy ulic: krawężniki, oporniki, obrzeża betonowe,
6. Podbudowy
7. Nawierzchnie poszczególnych elementów
8. Rowy przydrożne,
9. Pobocze gruntowe,
10. Regulacja wysokościowa urządzeń obcych,
11. Plantowanie skarp, humusowanie z obsianiem trawą
12. Elementy BRD: wyniesione skrzyżowania, progi zwalniające.

Dokumentacja projektowa wykonana została rzetelnie, zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi przepisami. Zakończyła się zatwierdzeniem projektu budowlanego i uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

PREZES ZARZĄDU


Maja Semrau

MUROWANIEC Sp. z o.o.
85-005 Bydgoszcz, ul. Gdańska 27
tel. 602 593 197
NIP 953-22-67-642 • Regon 092290839
KRS 0000198760 • Sąd Rejonowy
w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100.000,00 PLN