

POŚWIADCZENIE

Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko zaświadcza, że **BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ BID** spółka cywilna, Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Rekinowa 27/2, wykonało w ramach zamówień publicznych dla Gminy Osielsko niżej wymienione zadania :

1. *Opracowanie dokumentacji projektowej, pt: " Przebudowa ulicy polegająca na budowie chodnika przy ulicy Sienkiewicza w Niemczu".*
(umowa nr 272.32.2014 z dnia 18.02.2014r) ,(BID 4/2014)
2. *Opracowanie dokumentacji projektowej, pt: " Budowa parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego przy ulicy Centralnej w okoliach ulicy Kwiatowej w Osielsku."*
(umowa nr 272.85.2014 z dnia 14.05.2014r); (BID 18/2014)
3. *Opracowanie dokumentacji projektowej, pt:*
" Przebudowa ulicy Rybinieckiej w Niwach od ulicy Karpackiej do ulicy Giżyckiej".
(umowa nr z dnia 271.184.2014 z dnia 03.11.2014r); (BID 54/2014)
„ Prace projektowe przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej nn 0,4kV i SN 15kV na ulicy Rybinieckiej w Niwach“
(umowa nr z dnia 272.49.2015 z dnia 19.03.2015r); (BID 54A/2014)
4. *Prace projektowe pt:*
" Projekt organizacji ruchu dla ulicy Bałtyckiej w Osielsku - włączenie w drogę krajową nr 5.
(umowa nr 272.3.2015 z dnia 08.01.2015r, nr BID 1/2015)
5. *Prace projektowe pt:*
Projekt organizacji ruchu i projekty budowlane ma lokalizacje przystanków , budowę peronów i wiat przystankowych:
 - a). *Projekt organizacji ruchu wraz z projektem budowlanym na wykonanie peronu przystankowego wraz z wiatą przystankową, fragmentem chodnika i przejściem dla pieszych przy ul. Bydgoskiej rejon ul. W. Rutkowskiej w Niemczu (droga powiatowa).*
 - b). *Projekt organizacji ruchu wraz z projektem budowlanym na wykonanie peronu przystankowego wraz z wiatą przystankową, fragmentem chodnika i przejściem dla pieszych przy ul. Szkolnej rejon posesji 14/16 w Maksymilianowie wraz z likwidacją przystanku ul. Cicha.*
 - c). *Projekt budowlany na wykonanie peronu przystankowego wraz z wiatą przystankową przy ul. Jagodowej rejon ul. Ptasiej w Maksymilianowie.*
(umowa nr 272.13.2015 z dnia 20.01.2015), (BID 3/2015).

Poniżej szczegółowe dane dotyczące przedmiotowych zadań:

Zadanie 1:

Elementy dokumentacji projektowej:

1. Branża drogowa
 - a) Projekt budowlano-wykonawczy
 - b) Szczegółowe zestawienie zakresu robót
 - c) Szczegółowe specyfikacje techniczne
 - d) Przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy,

- e) Projekt stałej organizacji ruchu,
- f) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji,
- 2. *Uzyskanie zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę*

Informacje ogólne:

1. Termin wykonania: **18.02.2014r. – 31.04.2014r.**
2. Kwota umowna brutto: **4 735,50 zł brutto.**
3. Parametry techniczne projektowanej drogi:
 - klasa funkcjonalno-techniczna: *„L”/”D”*
 - kategoria ruchu: *KR-I*
4. Długość projektowanego chodnika: **191,14m**
5. Nawierzchnia:
 - zjazdy: *nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm,*
 - Chodnik: *kostka betonowa grub. 6cm.*

Elementy projektowane:

1. Roboty przygotowawcze: usunięcie humusu, rozbiórka elementów dróg;
2. Koryto pod elementy konstrukcyjne nawierzchni chodnika,
3. Nawierzchnia chodników z kostki betonowej grub. 6cm,
4. Elementy ulic: krawężniki, oporniki, obrzeża betonowe,
5. Regulacja wysokościowa urządzeń obcych,
6. Plantowanie skarp, humusowanie z obsianiem trawą
7. Oznakowanie pionowe i poziome.

Zadanie 2:

Elementy dokumentacji projektowej:

1. Branża drogowa
 - a) Projekt budowlano - wykonawczy
 - b) Szczegółowe specyfikacje techniczne
 - c) Przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy,
 - d) Projekt stałej organizacji ruchu,
 - e) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji,
 - f) Informacja BIOZ,
2. *Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.*

Informacje ogólne:

1. Termin wykonania: **14.05.2014r. – 29.07.2014r.**
2. Kwota umowna brutto: **5 658,00 zł brutto.**
3. Parametry techniczne:
 - klasa funkcjonalno-techniczna ulicy Centralnej: *„Z”*, Kwiatowej *„L”*
4. Parking
 - Powierzchnia: **173,03m²**
 - Ilość miejsc postojowych : **16szt**
 - Nawierzchnia: *nawierzchni z kostki betonowej typu DOMINO EKO grub. 8cm,*
5. Chodnik (dojście do parkingu):
 - Długość projektowanego chodnika: **15,63m**
 - Nawierzchnia: *kostka betonowa grub. 6cm.*

Elementy projektowane:

1. Roboty przygotowawcze: usunięcie humusu, rozbiórka elementów dróg;
2. Koryto pod elementy konstrukcyjne nawierzchni parkingu i chodnika,
3. Nawierzchnia z kostki betonowej,
4. Elementy ulic: krawężniki, oporniki, obrzeża betonowe,
5. Plantowanie skarp, humusowanie z obsianiem trawą
6. Oznakowanie pionowe i poziome.

Zadanie 3:

Elementy dokumentacji projektowej:

3. Branża drogowa
 - a) Projekt budowlano-wykonawczy
 - b) Szczegółowe specyfikacje techniczne
 - c) Przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy,
 - d) Projekt stałej organizacji ruchu,
 - e) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji,
4. Sporządzenie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego
5. Badania geotechniczne podłoża gruntowego
6. Uzyskanie zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
7. Branża elektryczna
 - a) Projekt budowlano-wykonawczy
 - b) Szczegółowe specyfikacje techniczne
 - c) Przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy,
 - d) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji.

Informacje ogólne:

6. Termin wykonania: **03.11.2014r. – 15.12.2015r.**
7. Kwota umowna brutto: **7 441,50 zł brutto.**
8. Parametry techniczne projektowanej drogi:
 - klasa funkcjonalno-techniczna ulicy Rybinieckiej: „L”
 - kategoria ruchu: KR-3
9. Długość projektowanej ulicy: **132,17m**
10. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż projektowanego odcinka ulicy
11. Powierzchnia manewrowa przeznaczona dla autobusów: **286,50m²**
12. Nawierzchnia:
 - Jezdnia ulicy: *beton asfaltowy*
 - Powierzchnia manewrowa: *koska kamienna 17/19mm*
 - zjazdy: *nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm,*
 - ciąg pieszo-rowerowy: *kostka betonowa grub. 8cm,*
 - pobocza : *umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - mieszanka CNR, 0/31,5mm*

Elementy projektowane:

8. Roboty przygotowawcze: usunięcie humusu, rozbiórka elementów dróg, wycinka drzew i krzewów;
9. Roboty ziemne
10. Koryto pod elementy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazdów, ciągu pieszo-rowerowego, powierzchni manewrowej,
11. Elementy ulic: krawężniki, oporniki, obrzeża betonowe,
12. Nawierzchnie poszczególnych elementów
13. Regulacja wysokościowa urządzeń obcych,
14. Plantowanie skarp, humusowanie z obsianiem trawą
15. Oznakowanie pionowe i poziome.
16. Sadzenie drzew liściastych i krzewów
17. Przebudowa kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej

Zadanie 4:

Elementy dokumentacji projektowej:

8. Branża drogowa
 - a) Projekt stałej organizacji ruchu
 - b) Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii oraz decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchu przez starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.

Informacje ogólne:

13. Termin wykonania: **08.01.2015r. – 14.04.2015r.**
14. Kwota umowna brutto: **2 447,70 zł brutto.**
15. Parametry techniczne projektowanej drogi:
16. Długość odcinka ulicy objętej opracowaniem: **ok 200m.**

Zadanie 5:

Elementy dokumentacji projektowej:

3. Branża drogowa

- a) Projekty budowlane (ul. Bydgoska, Szkolna, Jagodowa)
- b) Projekty wykonawcze (ul. Bydgoska, Szkolna, Jagodowa)
- c) Przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy (ul. Bydgoska, Szkolna),
- d) Projekt stałej organizacji ruchu (ul. Bydgoska, Szkolna),
- e) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, zatwierdzeń
- f) *Uzyskanie zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (ul. Bydgoska, Jagodowa, Szkolna)*

Informacje ogólne:

6. Termin wykonania: **20.01.2015r. – r.**
7. Kwota umowna brutto: **11 524,10 zł brutto.**
8. Perony przystankowe
- Powierzchnia: **ul. Bydgoska 108m²(na dl. 50mb), ul. Jagodowa 20m²(na dl. 10mb), ul. Szkolna 79m²(na dl. 25mb)**
- Nawierzchnia: **nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6cm.**

Elementy projektowane:

7. Roboty przygotowawcze: usunięcie humusu, rozbiórka elementów dróg;
8. Roboty ziemne
9. Koryto pod elementy konstrukcyjne nawierzchni,
10. Nawierzchnia chodników (perony przystankowe) z kostki betonowej,
11. Elementy ulic: krawężniki, obrzeża betonowe, ścieki podchodnikowe, przykrawężnikowe
12. Oznakowanie pionowe i poziome
13. Ustawienie wiat przystankowych.

Powyższe dokumentacje projektowe zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami umowy, wymogami technicznymi, normami i przepisami oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy
Wojciech Sygniewski