

Poświadczenie

Gmina Świekatowo potwierdza, że Biuro Inżynierii Drogowej Agnieszka Szczuraszek - Kostencka, Paweł Szczuraszek z siedzibą : ul. Rekinowa 27/2, 85-435 Bydgoszcz, Biuro: ul. Królowej Jadwigi 18, p.312-314, 85-231 Bydgoszcz wykonała w 2012 roku dokumentację projektową pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 030812C w miejscowości Jania Góra o łącznej długości ok. 1,250 km*”

Poniżej szczegółowe dane dotyczące przedmiotowego zadania:

Zadanie 1:

Elementy dokumentacji projektowej, branża drogowa:

1. Projekt budowlano-wykonawczy
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne
3. Przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy,
4. Projekt stałej organizacji ruchu,
5. Informacja BIOZ,
6. Dokumentacja geotechniczna,
7. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji,
8. Uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

Informacje ogólne:

1. Termin wykonania: 02.05.2012r. - 24.10.2012r,
2. Kwota umowna brutto: 16 605,00 zł brutto.
3. Parametry techniczne projektowanej drogi:

klasa funkcjonalno-techniczna: „L”

kategoria ruchu: KR-1

4. Długość projektowanej drogi:

- Jezdnia: 1 281,99m

5. Nawierzchnia:

nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy; powierzchnia 5 406,0 m², zjazdy: nawierzchnia z betonu asfaltowego; powierzchnia 254,0 m².

Elementy projektowane:

1. Roboty przygotowawcze: usunięcie humusu, wycinka drzew i krzewów, rozbiórka elementów dróg;
2. Roboty ziemne; wykonanie wykopów, wykonanie nasypów;

3. Koryto pod elementy konstrukcyjne nawierzchni drogi, zjazdów; łączna powierzchnia 7588,78m²,
4. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo 0/31,5 mm,
Powierzchnia 7252,0m²,
5. Nawierzchnia jezdni, zjazdów z betonu asfaltowego: powierzchnia łącznie 5660,00 m²,
6. Pobocza gruntowe umocnione kruszywem grab. 10 cm, powierzchnia 1222,0m²,
7. Planowanie skarp wykopów i korony nasypów pod obsiew trawą,
8. Regulacja wysokościowa urządzeń obcych,
9. Przesławienie ogrodzenia,
10. Elementy uspokojenia ruchu drogowego: progi zwalniające płytowe, w ilości 4szt,
11. Drenaż francuski (rów kryty), na długości 18m.

Prace projektowe zostały wykonane w terminie i bez uwag.

WÓJT
mgr inż. Marek Topoliński